MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV

odbor správních, dopravních a živnostenských agend

oddělení dopravních agend

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

Váš dopis zn.:
Ze dne: 8.9.2016
Spis zn.: OSDŽA 7412/2016/466
č.j.: OSDŽA59220/16/466

Vyřizuje: Ing. Jiří Sochna
tel.: 518 697 537
e-mail: j.sochna@mukyjov.cz

Státní pozemkový úřad pro JmK,
Pobočka Hodonín
Bratislavská 1/6
695 01 Hodonín

Kyjov 12.12.2016

OBECNÍ ÚŘAD HOVORANY
Došlo 12 -12- 2016
Zapsáno: 13 -12- 2016
Č.j. 1332/2016
Počet listů/příloh

v e ř e j n á v y h l á š k a

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8.9.2016 podal

Státní pozemkový úřad pro JmK, Pobočka Hodonín, IČO 01312774, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Hovorany - polní cesta HC33

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 7742 v katastrálním území Hovorany.

Stavba obsahuje:

- Stavba hlavní polní cesty HC33 začíná v návaznosti na polní cestu HC34 a pokračuje směrem k Dubňanské hoře, zde se stáčí na západ a kopíruje hranici katastrálního území mezi obcemi Hovorany a Mutěnice. Končí na hranici parcely 7742 a 7205. Délka polní cesty HC33 je 1,526 km. Šířka komunikace je 4,0 m s krajnicemi šířky 0,5 m a tl. 12 mm. V trase polní cesty je navrženo 8 výhyben ve vzdálenosti po 200 m, šířce 2,0 m s náběhy na obou koncích.. Celková plocha rekonstruovaných ploch je 1412,10 m2 a délka 308 m. V celé trase komunikace kopíruje stávající výškové okolí s nejmenším podélným sklonem 0,50 %. Příčný sklon komunikace bude 2,5%.
- Odvodnění pláně je zajištěno pomocí příčného 3% sklonu. Odvodnění z povrchu komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem do terénu mimo polní cestu.

- Na pláni bude dosaženo minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2= 45 MPa (na horní vrstvě podkladu stabilizovaného vápnem).

Konstrukce komunikace

asfaltový beton ACO 11 (ABS)	50 mm
spojovací postřlk 0,5 kg/m2	
obalované kamenivo ACP 16+ (OKH)	70 mm
infiltrační postřik 1,0 kg/m2	
vibrovaný štěrk	200 mm
podklad ze štěrkodrti 0/32	150 mm
celkem	470 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín v 10/2015. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Za nesplnění výše uvedené povinnosti dle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb. může být příslušným odborem krajského úřadu uložena pokuta do výše 10.000,- Kč. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby dle ust. § 160 stavebního zákona. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
7. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou (zákon č. 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., o zeměměřičství).
8. Před zahájením prací zajistí žadatel vytyčení všech pozemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a projednáno s příslušným správcem sítě, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
10. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění popř. kropení komunikací používaných pro účely stavby, tak aby byla vždy zajištěna jejich bezpečná sjízdnost popř. schůdnost, nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí.

11. Po dobu výstavby bude zachována možnost příjezdu a přístupu k pozemkům, k nimž budou přístupové komunikace dotčeny stavbou.
12. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Schválená dokumentace musí být stále na staveništi i k nahlédnutí kontrolním orgánům.
13. Dešťové vody budou svedeny tak, aby neškodily stavbě ani okolí. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
14. Terén staveniště popř. dotčené okolí stavby musí být před kolaudací srovnán, uveden do původního stavu, stavební rumisko a výkopový materiál může být odvážen pouze na skládku určenou příslušným obecním úřadem.
15. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad žadatele příp. hrazeny podle platných předpisů (ust. § 2909 a následných občanského zákoníku).
16. Stavební povolení pozbývá platnosti , jestliže do dvou let ode dne kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona).
17. Dle ust. § 122 stavebního zákona, je po dokončení stavby stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
18. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření stavby a doklady o vytýčení stavby subjektem k tomu oprávněným.
19. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
20. Stavba nesmí být zahájena dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
21. **V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny následující podmínky stanovené v jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení.**

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice vyjádření dne 15.1.2016 č.j. LCR137/000---/2015
V případě nutnosti těžby jiné, než jaká je v projektu, je nutné tito informaci podat příslušnému OLH.

E.ON Servisní, s. r. o. vyjádření dne 7.1.2016 č.j. M49992-16096242, E7456-16094155
Stavba je v ochranném pásmu "Nadzemního vedení VN"
1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
3) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR !! !).
4) Při provádění terénních úprav musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
5) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

7) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, P E 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 15.12.2015.
15) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN ,bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín závazné stanovisko dne 28.12.2015 č.j. hsbm-2-50-21/5-pokř-2015 - souhlas

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín stanovisko dne 15.1.2016 č.j. KRPB-12233-1/ČJ-2016-060606
Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad.

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování:
a) vyjádření dne 4.1.2016 č.j. OŽPÚP56761/15/ozp_sek
Schvaluje se dodatek k náhradní výsadbě zeleně z října 2016 (výkres č. C7).
Vegetační úpravy
Bude provedena celková rekultivace všech dotčených zelených ploch. Tzn. nejdříve odplevelení všech ploch, následné rozrušení půdy, pak výsadba nového parkového trávníku, který se ještě poválcuje a bude kropit do vzejití. Výsadba nového trávníku bude provedena pouze na plochách bezprostředně dotčených stavbou komunikace a to výsevem parkové travní směsi pro suchá stanoviště v množství 35 g/m2. Nejvhodnější je provádět sadové úpravy až po dokončení stavebních prací (všech zpevněných ploch a technických prvků).

V rámci prací bude odstraněno několik jednotlivých keřů. Na tyto není třeba povolení ke kácení. Ty budou nahrazeny novou výsadbou (celkem 42 keřových skupin) Keřové porosty budou vysázeny do skupin, které budou zamulčovány štěpkou či kůrou.
Soupis prvků zeleně návrh nových keřů
RC - Rosa canina - 8 ks
VL - Viburnun lantana - 12 ks
CM - Cornus mas - 10 ks
SN - Sambucus nigra - 14 ks
S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. zákona o odpadech.
Realizací uvedeného záměru dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Z tohoto důvodu je třeba požádat ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona o vydání závazného stanoviska k návrhu územního rozhodnutí o umístění stavby (využití území) na pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře.

b) závazné stanovisko dne 11.2.2016 č.j. OŽPÚP3922/16/401
1) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
2) Během realizace záměru a po jeho dokončení budou zachovány přístupové cesty k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.
3) Během realizace nebudou poškozovány okolní lesní pozemky a lesní porosty.
4) Na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál, výkopová zemina, stavební a jiný odpad.
5) Investor (vlastník) pozemků je dle ust. § 22 odst. I lesního zákona povinen na své náklady učinit taková opatření, jimiž zabezpečí svůj majetek před možnými škodami (např. pádem stromů, přesahem větví) z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

22. V průběhu stavby se stanovují kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:
- Převzetí silniční pláně
- Kontrola spodní stavby
- Osazení silničních obrub
- Závěrečná prohlídka stavby včetně dopravního značení

Odůvodnění:

Dne 8.9.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 1.12.2011pod č.j.:193054/2011-MZE-130757 (komplexní pozemková úprava)
Souhlas s vydáním stavebního povolení dle ust. § 15 stavebního zákona byl vydán dne 9.12.2016 pod č.j.: SÚ59797/16/243 / SÚ 10528/2016/243 Vá

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 19.10.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, které stanovil v souladu s ust. § 109 stavebního zákona a ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu následovně:

Při určení okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad vycházel z předložené dokumentace pro stavební povolení, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury a údajů z katastru nemovitostí a stanovil jej následovně:

účastníkem řízení dle ust § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel: Státní pozemkový úřad pro JmK, Pobočka Hodonín

mezi další účastníky řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: zahrnul vlastníky stavby, na které má být stavba povolena: Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany

dále je účastníkem řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vlastníky pozemku na kterých je stavba prováděna, není-li stavebníkem: Obec Hovorany
mezi účastníky řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. e,f) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu zahrnul Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 7205, 7728, 7729, 7730, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7743, 7745, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7860 v katastrálním území Hovorany
Antonie Slezáková, ZEMAS, a.s., FINE DREAM, s.r.o., Ing. Jana Homolková, Ing. Petr Pavlík Ivanka Schneiderová, Drahomíra Chludilová, Rostislav Krupica, Rudolf Madarás, Eva Hrubá Otto Minář, Marie Zemčíková, Jarmila Bábíková, Ing. Magdalena Hanáčková, Josef Kryštof Františka Kryštofová, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice, E.ON Servisní, s. r. o.

mezi dotčené orgány státní správy stavení úřad zahrnul:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Městský úřad Kyjov, stavební úřad

V řízení speciálního stavebního úřadu nebyla zjištěna žádná další věcná, vlastnická a jiná práva, která mohla být stavbou dotčena.
Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním výše uvedené stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice, E.ON Servisní, s. r. o.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odbor dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

otisk úředního razítka

Ing. Rudolf Plachý
vedoucí oddělení dopravních agend

Přílohy: Pro stavebníka ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Státní pozemkový úřad pro JmK, Pobočka Hodonín, IDDS: z49per3
Obec Hovorany, IDDS: jd7bqv7
ZEMAS, a.s., IDDS: h4pg4ye
FINE DREAM, s.r.o., IDDS: fcx6dqk
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice, IDDS: e8jcfsn
E.ON Servisní, s. r. o., IDDS: 3534cwz

dotčené orgány státní správy
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g
Městský úřad Kyjov, Odbor ŽP a ÚP, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov
Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1

ostatní
Zelený prostor pro život, z.s., IDDS: bxgv78p
Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
Městský úřad Kyjov, odbor organizační a právní, Masarykovo nám. č.p. 30, 697 22 Kyjov

vlastníci sousedních pozemků veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 13 -12- 2016 Sejmuto dne: .....

OBECNÍ ÚŘAD
696 12 HOVORANY
okres Hodonín
1

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obec žádáme o vyvěšení tohoto povolení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání po jeho sejmutí.